

令和 6 年度				調 査	
京 ヶ 瀬 屋 内 運 動 場 人 工 芝 改 修 工 事				設 計	
実 施 設 計 書					
工 事 番 号			施 工 地		
生涯工 第 2 号			阿賀野市 曽郷 地内		
		実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額		円		円	
契 約 額		円		円	
(内消費税額)		円)		円)	
工事・履行日数		工事日数 150 日間 又は 完成期限		日間 (付与日数 日間) 完成期限	
実 施 (元) 設計概要		人口芝撤去・張替え 1,620㎡ 付帯工事 1式		変 更 設計概要	

阿賀野市

消費税総括表

	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)*(8)/(3)	(15)=(12)-(6)			
工事価格計								
本工事費								
附帯工事費								
補償工事費								
消費税相当額	(2)=(1)*0.10	(7)=(6)*0.10	(10)=(9)*0.10	(13)=(12)*0.10	(16)=(15)*0.10			
消費税相当額計								
本工事費								
附帯工事費								
補償工事費								
工事費	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)			
工事費計	0							
本工事費	0							
附帯工事費								
補償工事費								

1

[illegible]

内 訳 書

2

名 称	摘 要	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A	直接工事費								
1	既設人工芝撤去工								
	砂入り人工芝撤去	オムニターFLG22 砂・人工芝分別	m ²	1,620.0					
	既設ゴムチップ舗装撤去		m ²	1,620.0					
	廃棄物処理	砂	m ³	30.8					
	同上 現場発生材運搬費	クレーン付4tDT	回	11.0					
	廃棄物処理	撤去人工芝 廃プラ 3kg/m ²	kg	4,860.0					
	同上 現場発生材運搬費	クレーン付4tDT	回	2.0					
	小 計								
2	人工芝張替工								
	砂入り人工芝張替工	t=19 テキストライン(黄)含む	m ²	1,620.0					
	新設ゴムチップ舗装工	ゴムチップ アンダーパット G-PAD t=10mm	m ²	1,620.0					
	ライン設置工	ゲートボール 2面(白) フットサル 1面(赤)	式	1.0					
	ゲートボール蓋人工芝張替工	30×12cm	箇所	6.0					
	ゲートボール蓋人工芝張替工	15×15cm	箇所	6.0					
	端材処分費	残材、空缶処分	式	1.0					
	小 計								
	計								