

関係自治会各位

工事のお知らせ（11月号）

株式会社 井上土木

晩秋の候、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より道路建設事業の遂行にご理解とご協力を賜り、ありがたくお礼申し上げます。

消雪パイプ更新工事の11月の予定をお知らせします。
交通規制の場所・日程は裏面の地図をご覧ください。
付近を通行される皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、安全第一で施工してまいりますのでご協力賜りますようお願い申し上げます。
何かお気づきの点がありましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、今月をもちまして工事が完了しますので、工事のお知らせは今月号が最後になります。
下記工事にご配慮ご協力をいただきましてありがとうございました。

工事の目的

古くなった消雪パイプを更新し、傷んだアスファルト舗装を打替えることで、消雪パイプ及びアスファルト舗装の機能を復元し、安心安全な道路交通に寄与するものです。

発注者

阿賀野市長 加藤 博幸
担当課：阿賀野市役所 産業建設部 建設課（0250-62-2510）

工事の受注者と工事概要

	工 事 名	施工業者	工 期	担当者	連絡先
①	建第7号北新町線ほか(若葉町その2工区)消雪パイプ更新工事	森山建材(株)	令和7年4月24日から 令和7年10月30日まで	下村 勝男	090-2446-6043
②	建第5号北新町線ほか(緑町その2工区)消雪パイプ更新工事	(株)井上土木	令和7年5月1日から 令和7年12月31日まで	神田 哲也	090-6306-5020
③	建第15号若葉町安野川線舗装修繕工事	(有)戸田建設	令和7年5月15日から 令和7年9月5日まで	戸田 拓也	090-4123-6740

工事ごとの施工範囲



工事実施においてのお願い

- ・消雪パイプ更新工事は、**1日当り3.0～5.0mずつ範囲を区切って施工**します。
- ・**施工中の範囲に限り**、片側交互通行及び車両通行止めになります。（規制予定は裏面参照）
- ・**交通規制は大きく分けて2回実施**します。（下記参照）
（1回目：古い消雪パイプの撤去、2回目：新しい消雪パイプの設置）
- ・付近を通行する際は誘導員の指示に従い、徐行・迂回など、交通安全にご協力をお願いいたします。
- ・工事中の範囲は一時的にお宅の敷地内からの出入りに支障をきたす場合がございます。その際は別途、**個別に事前予告**いたします。
- ・作業中は重機の使用や資材の搬入出に伴い、騒音・振動が発生する場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。
- ・消雪パイプの生コンクリートが固まるまで、敷き鉄板を設置します。ご通行時、段差にご注意ください。

消雪パイプ更新工事の流れ

交通規制 1 回目

1.舗装切断



2.既設消雪パイプ撤去



3.舗装仮復旧



交通規制 2 回目

4.舗装本復旧



5.舗装切断



6.消雪パイプ配管



7.生コンクリート打設



8.仮設敷き鉄板設置



9.完了



交通規制計画図（予定）

番号	施工者	工事の目的	11月の作業予定
①	森山建材(株)	消雪パイプの更新	完了
②	(株)井上土木	消雪パイプの更新	舗装、消雪パイプの新設
③	(有)戸田建設	舗装の修繕	完了

