

仕 様 書

- 1 工 事 名 市修繕第1号 阿賀北葬斎場監視カメラ設備修繕
- 2 工 事 場 所 阿賀野市下条（阿賀北葬斎場）地内
- 3 工 期 契約の日から令和6年12月20日まで
- 4 工事の概要 既存の配線を利用し、監視カメラ設備の更新修繕を行うもの
- 5 工 事 内 容 既存監視カメラ（5箇所）、ネットワークビデオレコーダを撤去し、新たに監視カメラ、ネットワークビデオレコーダを設置する。ただし、モニター（4箇所）は既存モニターを利用する。
- 6 機 器 仕 様 設置する機器の規格等については下表のとおり

機 器	個数	規格等
ネットワークビデオレコーダ	1台	6チャンネル程度、ハードディスク容量2TB
ネットワークビデオレコーダ	1台	6チャンネル程度、ハードディスク無
赤外線搭載バレット型ネットワークカメラ	2台	画素 2M ピクセル以上、屋外防水、防塵
赤外線搭載ドーム型ネットワークカメラ	3台	画素 2M ピクセル以上、屋外防水、防塵
PoE スイッチングハブ	1台	8ポート以上
ディスプレイ分配器	1台	
VGA エクステンダー	1台	送受信機
Bluetooth マウス	1台	

※別紙 ①監視カメラ構成図、別紙②監視カメラ配置図を参照すること

- 7 施工実施日 本修繕は、休場（友引）日及び会葬の少ない午後に実施予定とする。実施にあたっては、阿賀北葬斎場指定管理者と日程の協議を行い実施するものとする。
- 8 廃 棄 物 等 本修繕で発生した廃棄物等は関係法令に従い適正処分し、報告書を監督員に提出すること。
- 9 そ の 他 本仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ解決するものとする。